


ZAKÁZANÉ MANIPULACE

POJÍZDNÁ LEŠENÍ




Provádět (de)montáž lešení nebo provádět práci na něm pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, tlumících léků nebo při zhoršeném zdravotním stavu.



Používání lešení k získání přístupu / pro výstup k jiným konstrukcím a částem budov.




Neprovádět denní kontrolu nebo celkovou kontrolu 1x za 14 dní.



Instalace plachet nebo billboardů na lešení.




Používání poškozeného nebo nekompletního lešení. Poškozené díly musí být vždy nahrazeny.




Zřizování můstků / přechodových lávek mezi lešením a budovou / jinou konstrukcí.




Výstup na lešení po vnější straně rámu.




Nedodržení <1% vychýlení lešení od svislice, popř. viz návod výrobce.



Používání lešení při nepříznivých povětrnostních podmínkách - vítr >8m/s, bouřka, prudký dešť, sněžení nebo námraza.




Seskakování nebo shazování předmětů z lešení / na podlahu lešení.




Zvedání nebo zavěšování lešení např. za pomocí vysokozvižného vozíku nebo jeřábu.



Používání lešení k uzemňování, např. při svařování.



Instalace zdvihacích zařízení na lešení.




Nedodržení sklonu terénu při pojedzdu lešení <3%.




Přesun lešení, jestliže se na něm nachází osoby nebo jiné předměty.




Vystavování dílů lešení agresivním látkám.




Zvyšování místa práce na lešení dalšími předměty (např. žebříky, bedny s nářadím, materiál), vylézat na zábradlí.



Odstavovat lešení na místech, která narušují bezpečnost pracoviště, např. před únikovými východy, před schodišti, v únikových komunikacích, před hlavními vypínači a uzávěry.



Připojování dalších pracovních podlah či další objekty na vnější stranu lešení, není-li to dovoleno návodem výrobce.



Používání nádob s kapalinami nebo sypké látky jako stabilizační závaží.